



**Antecedents.** El projecte d'Adequació de l'itinerari de vianants entre la plaça El.líptica i la plaça de l'Escorxador millora l'accessibilitat, la seguretat i la claredat del recorregut, entre l'aparcament dissuasiu i l'antic Escorxador on s'ubicarà l'Oficina d'Informació Turística. Això s'aconseguirà resolent la continuïtat de l'itinerari practicable, ara interromput davant la benzineria, adaptant els accessos a la plaça Tarradellas a la normativa d'accessibilitat, reforçant el traçat diagonal a través de la plaça Tarradellas que segueix l'eix de la riera i reurbanitzant una "porta" d'accés al Centre a l'embocadura del c/ Pella i Forgas, que servirà també per pacificar l'entrada a l'Escola Josep Pallach, d'acord amb el Projecte de Camins Escolars Segurs inclòs en el Pla de Barris.

**Objecte del projecte.** D'acord amb el previst globalment en la Memòria Valorada de juny de 2015, el projecte adapta a les normatives d'accessibilitat tots els itineraris que conflueixen a la plaça Tarradellas desde l'embocadura de la plaça El.líptica fins a l'embocadura del c/ Pella i Forgas en el sentit del recorregut diagonal plantejat en la proposta global.

Això es concreta amb la reurbanització dels accessos Nord-Est, que permet el pas adaptat a un extrem de la plaça des del carrer Vilabertran i la plaça El.líptica, i dels accessos Sud-Oest, que permet el recorregut adaptat des de l'embocadura dels carrers Pella i Forgas i Calçada dels Monjos.

**Descripció del projecte.** L'obra consisteix en: 1. La reurbanització de la vorera d'accés a la plaça Tarradellas des de la plaça El.líptica incloent-hi les escales del cap del c/Cabanes. 2. La reurbanització de les voreres perimetrals de la plaça en els trams Vilabertran i plaça El.líptica i entre Pella i Forgas i Calçada dels monjos. 3. La reurbanització com a plataforma de la cruïlla Rentador i Pella i Forgas, convertint-la en la nova "porta" del centre, punt de trobada previ a la visita turística, i en l'accés segur a l'escola Josep Pallach. 4. La millora de les infraestructures de recollida d'aigües pluvials i la renovació de les infraestructures obsoletes. 5. La substitució de 5 arbres en estat precari, el trasplantament de 4 exemplars i la plantació de 23 exemplars nous. 6. La renovació del mobiliari i la senyalització.

El termini previst de durada de les obres és de 4 mesos.  
El pressupost d'execució material (IVA inclòs) és de 397.532,82 euros.